

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang dilakukan pada proyek pembangunan Pasar Painan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 82 potensi bahaya pada proyek pembangunan gedung pasar Painan. Diantaranya 1 potensi bahaya dengan level resiko tinggi, 1 potensi bahaya dengan level resiko sedang, dan 80 potensi bahaya dengan level resiko rendah.
2. Dari 82 potensi bahaya terdapat level resiko yang paling menyita perhatian yaitu level resiko tinggi dan sedang. Pengendalian resiko yang harus dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya potensi bahaya pada kedua level resiko tersebut yaitu dengan cara
  - a. Membuat prosedur sebelum memulai pekerjaan
  - b. Memberikan pembekalan kepada para pekerja sebelum melakukan pekerja mengenai metode kerja yang aman
  - c. Memberikan pembekalan mengenai pentingnya rambu-rambu tanda bahaya dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja untuk mencegah dan meminimalisir potensi bahaya yang bisa membuat para pekerja terluka dan bisa menyebabkan korban jiwa.

#### **5.2 Saran**

Setelah dilakukan penelitian, peneliti sadar masih banyak kekurangan dari hasil penelitian ini. Oleh karena itu peneliti memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya.

1. Penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alat berat dan proses konstruksi lainnya. Selain itu, pelatihan yang teratur dan menyeluruh kepada seluruh pekerja mengenai prosedur keselamatan kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), sangatlah penting.

2. Selain keselamatan fisik, penting juga untuk memantau kesehatan fisik dan mental para pekerja. Program kesehatan kerja yang menyeluruh dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan yang dapat memengaruhi keselamatan dan kinerja pekerja.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan metode pada penelitian ini guna memperdalam dan memperinci rekomendasi yang dihasilkan