

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Desain dinding penahan tanah tipe kantilever merupakan struktural yang efisien untuk menahan gaya lateral dari massa tanah dengan ketinggian maksimal 4 m. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa :

1. Perhitungan dimensi struktur seperti tinggi dinding, panjang tapak, serta tebal pelat tapak dan tebal dinding telah disesuaikan dengan tekanan tanah aktif, serta beban tambahan.
 - a. Tinggi dinding = 3.60 m
 - b. Tebal dinding atas = 0.30 m
 - c. Tebal dinding bawah = 0.40 m
 - d. Panjang tapak = 2.00 m
 - e. Tebal tapak = 0.40 m

2. Kestabilan terhadap guling (overturning), geser (sliding), dan daya dukung tanah (bearing capacity) telah tercapai dengan faktor keamanan yang sesuai standar.
 - a. Stabilitas guling (overturning) = 2.62 > 2 OKE
 - b. Stabilitas geser (sliding) = 2.90 > 1.5 OKE
 - c. Stabilitas daya dukung = 15.25 > 3 OKE

3. Penulangan dinding penahan tanah kantilever direncanakan berdasarkan gaya-gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah kantilever, sesuai dengan ketentuan SNI 2847:2019 beton bertulang.
 - a. Tulangan lentur di pasang = D16-240 mm
 - b. Tulangan horizontal di pasang = D10-200 mm
 - c. Tulangan *heel* di pasang = D16-150 mm
 - d. Tulangan *toe* dipasang = D16-150 mm

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemahaman terhadap desain dinding penahan tanah tipe kantilever, beberapa saran teknis dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Gunakan Perangkat Lunak dan Metode Modern

Gunakan bantuan perangkat lunak geoteknik dan struktur untuk memverifikasi hasil perhitungan manual. Software seperti Geo5, Plaxis, atau SAP2000 membantu dalam simulasi gaya dalam, deformasi, dan potensi keruntuhan yang lebih kompleks dan realistis.

2. Lakukan Analisis Terhadap Beban Gempa (Jika Diperlukan)

Untuk daerah yang memiliki potensi kegempaan, analisis tambahan terhadap beban gempa perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan SNI 1726 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa.

3. Perawatan dan Pemeliharaan Berkala

Dinding penahan tanah juga memerlukan pemeliharaan rutin, seperti pemeriksaan retak, penyumbatan saluran air, serta erosi di sekitar struktur. Hal ini penting untuk menjaga kekuatan struktur dan mencegah kerusakan dini.